ElektroHerman
Děláme s nadšením...

Poskytovatel revizí elektrických zařízení, kamerových a zabezpečovacích systémů, FVE, elektromontáží

nabídka č: NP2610027
vystavená: 21.8.2026
platná do: 4.9.2026

Dodavatel:
ElektroHerman CZ s.r.o.
Jana Nerudy 462, 753 61 Hranice IV – Drahotuše
[redacted]

Zakázka: Oprava rozvodny, Domov seniorů Hranice

1) Dokumentace rozváděčů (návrh rozmístění, schéma zapojení, prohlášení o shodě)
50 000Kč bez DPH

2) Rozváděčové pole RE – 1. pole (elektroměrové, dle aktuálně platných připojovacích podmínek ČEZd)
109 938Kč bez DPH

3) Rozváděčové pole RH1 – 2. pole (jištění kuchyně, prádelny, hospodářského pavilonu)
210 071Kč bez DPH

4) Rozváděčové pole RH2 – 3. pole (jištění kuchyně, výtahů, sv. rozvodna,…)
174 569Kč bez DPH

5) Rozváděčové pole RFVE – 4. pole (jištění fotovoltaické elektrárny)
95 490Kč bez DPH

6) Demontážní práce (vybourání zdiva, demontáž stávajících rozváděčů)
48 000Kč bez DPH

7) Montáž rozváděčů (elektromontážní práce)
120 000Kč bez DPH

8) Zkoušky, měření a revize
20 000Kč bez DPH

9) Oprava stávajících protipožárních ucpávek
25 000Kč bez DPH

10) Režijní náklady – doprava
5 000Kč bez DPH

Celková částka bez DPH:	858 068Kč bez DPH
DPH 12%:	102 968,16Kč
Celková částka s DPH:	961 036,16Kč s DPH

Rozsah prací dle cenové nabídky - Oprava rozvodny Domova seniorů v Hranicích:

- návrh rozmístění prvků v nových rozváděčích,
- komunikace s ČEZd ohledně velikosti měřících cívek nepřímého měření,
- komunikace s firmou Ekoltes ohledně dodatečného pole pro technologii FVE,
- komunikace s firmou CETIN ohledně vymístění elektroměru mimo rozvodnu
- demontáž zdiva nad stávajícími rozváděči,
- zrušení rozváděče RN na protější straně,
- zrušení stávajících polí rozváděče,
- dodávka nových polí rozváděče,
- nové TOTAL STOP tlačítko pro vypnutí rozvodny (včetně kabeláže),
- nové osvětlení rozvodny (2ks prachotěsných svítidel),
- oprava poškozených protipožárních ucpávek,
- montáž dielektrického koberce,
- zkoušky, měření a revize na nových rozváděčích,
- dokumentace k novým rozváděčům,
- likvidace suti,
- výmalba místnosti na bílo.

Dle domluvy s provozovatelem jsme schopni provést výměnu rozváděčů v 1 denní odstávce elektřiny (předpoklad je od 6:00 do 18:00). V tomto případě provozovatel nepožaduje záložní dieselagregáty pro nouzový provoz objektů.

Pozn.: Termín vypnutí je závislý na ČEZd, protože v současném stavu lze provést vypnutí pouze v trafostanici VN.