Příloha č. 1

ŽÁDOST
O AKTUALIZACI PLÁNU ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE (PRVKOK)

Evidenční číslo žádosti (žadatel nevyplňuje):

1. ÚDAJE O ŽADATELI:

1.1. Úplný název žadatele	**Město Hranice**

1.2. Adresa a identifikační údaje žadatele

Ulice:	Pernštejnské náměstí	Č. p.:	1
Obec:	Hranice	PSČ:	7 5 3 0 1
Telefon	581 828 111	E-mail:	podatelna@mesto-hranice.cz
IČO:	0 0 3 0 1 3 1 1		

1.3. Statutární zástupce žadatele

Příjmení, jméno, titul:	Ing. Daniel Vitonský		
Funkce:	starosta města		
Telefon:	581 828 121	E-mail:	starosta@mesto-hranice.cz

1.4. Pracovník pověřený jednáním žádosti o změnu PRVKUK

Příjmení, jméno, titul:	Ing. et. Ing. Petr Skácel		
Funkce:	Vedoucí odboru stavební úřad a životního prostředí		
Telefon (mobil):	581 828 380	E-mail:	petr.skacel@mesto-hranice.cz

1.6. Prohlášení žadatele:

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a že nezatajuji žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti o změnu PRVKOK.

V Hranicích dne **Razítko a podpis statutárního zástupce**

2. ÚDAJE O NÁVRHU AKTUALIZACE PRVKOK:

2.1. Lokalizace změny PRVKOK	
Název obce	**Hranice**
Název místní části	Hranice VII – Slavíč
Obecní úřad s rozšířenou působností	Hranice

2.2. Charakteristika změny PRVKOK	
Oblast zásobování pitnou vodou (nehodící se škrtněte)	~~ano~~ / ne
Oblast odkanalizování a čištění odpadních vod (nehodící se škrtněte)	ano / ~~ne~~

2.3. Původní znění v kartě obce PRVKOK *(používejte stejné písmenné označení jako v kartě obce PRVKOKu např. C.3)*:

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje
Významní producenti odpadních vod
Odpadní vody od obyvatelstva.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
Městskou částí Slavíč protéká místní vodoteč, která je zaústěna do stávající kanalizace. V obci je vybudována pouze dešťová kanalizace z betonových trub DN 400 v celkové délce cca 2 000 m. Kanalizace v současné době slouží i k odvádění individuálně předčištěných OV. Část zástavby má jímky na vyvážení.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

S přihlédnutím k velikosti a charakteru sídla se nepředpokládá do r. 2030 výstavba nové kanalizace s ukončením na ČOV. Likvidaci odpadních vod doporučujeme řešit individuálně. Výhledově po r. 2030 je uvažováno s vybudováním nové kanalizace s ukončením na kořenové ČOV.

Časový harmonogram
Výstavba kanalizace: po r. 2030

2.4. Navržené znění v kartě obce PRVKOK *(používejte stejné písmenné označení jako v kartě obce PRVKOKu např. D.3)*:

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje
Významní producenti odpadních vod
Odpadní vody od obyvatelstva.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
Městskou částí Slavíč protéká místní vodoteč, do které je zaústěna do stávající kanalizace. V obci je vybudována pouze dešťová kanalizace z betonových trub DN 400 v celkové délce cca 2 000 m. Kanalizace v současné době slouží i k odvádění individuálně předčištěných OV. Část zástavby má jímky na vyvážení.

V lokalitě Na Hrázi není vybudována žádná kanalizace a obyvatelé řeší likvidaci odpadních vod individuálním způsobem.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

S přihlédnutím k velikosti a charakteru sídla se nepředpokládá do r. 2027 výstavba nové kanalizace s ukončením na ČOV. Likvidaci odpadních vod doporučujeme řešit individuálně.

Výhledově po r. 2027 je v místní části Slavíč uvažováno s vybudováním nové splaškové kanalizace s domovními přípojkami přivedenými k hranici soukromých pozemků a s ukončením na mechanicko-biologické ČOV pro 300 EO s vyústěním do blízké vodoteče.

Koncepce kanalizace v místní části Slavíč je založena na gravitačním odvádění splaškových odpadních vod do čerpacích stanic ČS 1 a ČS 2, odkud budou výtlačným potrubím dopravovány na mechanicko-biologickou ČOV pro 300 EO s denním průtokem 30 m³/den. Gravitační kanalizace z potrubí PP DN 250 má délku 2 913,21 m a 97 domovních přípojek. Tlaková kanalizace z potrubí PE 100 d110 mm, SDR 11, DN 100 má délku 205,04 m.

Výhledově po roce 2027 je v lokalitě Na Hrázi uvažováno s vybudováním splaškové kanalizace zakončené na mechanicko-biologické ČOV pro 30 EO s denním průtokem 3,0 m³/den a vyústěním vyčištěných odpadních vod do blízké vodoteče. Kanalizace bude gravitační z potrubí PP DN 250 a bude odvádět odpadní vody do ČS 3, odkud budou výtlačným potrubím dopravovány na ČOV. Délka kanalizace činí 536,75 m a je navrženo 19 domovních přípojek.

Stavba kanalizace a ČOV se bude nacházet především na pozemcích ve vlastnictví Města Hranice, v trase místních komunikací a na veřejně přístupných pozemcích.

Časový harmonogram
Výstavba kanalizace: po r. 2027.

2.5. Odůvodnění navržené změny PRVKOK *(popište výchozí situaci, která Vás vede k podání žádosti, a odůvodněte, proč je nově navržené řešení optimálnější než řešení navržené ve stávajícím PRVKOK, lze doložit samostatnou přílohou)***:**

Navržená změna PRVKOK vychází z aktualizace technického řešení odkanalizování a čištění odpadních vod v místní části Hranice VII – Slavíč. Ve stávajícím PRVKOK bylo uvažováno s výstavbou kořenové čistírny odpadních vod. Na základě ekonomického posouzení variant byla jako optimální zvolena mechanicko-biologická čistírna odpadních vod, která byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější varianta z hlediska investičních a provozních nákladů.

Současně dochází k úpravě původně navržených tras kanalizační sítě. Důvodem jsou zejména aktuální majetkoprávní vztahy a snaha o vedení kanalizace přednostně po pozemcích ve vlastnictví Města Hranice, případně po veřejně přístupných pozemcích.
Při návrhu nového řešení byla rovněž zohledněna morfologie terénu v zájmovém území, která ovlivňuje způsob gravitačního odkanalizování a umístění jednotlivých objektů kanalizačního systému. Nově navržené řešení proto lépe odpovídá místním terénním podmínkám a majetkoprávním poměrům a současně představuje ekonomicky výhodnější způsob zajištění odvádění a čištění odpadních vod oproti řešení uvedenému ve stávajícím PRVKOK.

2.6. Předpokládaný harmonogram realizace navrhovaných opatření:

V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Hranice VII – Slavíč realizace navrhovaných opatření předpokládá po r. 2027.

2.7. Předpokládaná výše nákladů navrhovaných opatření:

Realizace navrženého technického řešení nakládání s odpadními vodami, tj. stavba nové splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod pro 300 EO a pro 30 EO, si vyžádá investiční náklady v hodnotě cca 75-80 mil. Kč.

2.8. Předpokládaný zdroj financování navrhovaných opatření:

Stavba může být financována z některého z dotačních titulů, pokud bude v době realizace aktuální.
Výstavbu vodohospodářské infrastruktury bylo možné spolufinancovat jak z evropských fondů, tak ze systémově určených výdajů státního rozpočtu nebo rozpočtů krajů.

2.9. Přílohy *(vyjmenujte)***:**

Přehledná situace s vyznačením stávajícího a navrhovaného řešení.
Formulář s údaji dle metodického pokynu Ministerstva zemědělství čj. 64871/2025-15134.